

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe wewnętrzne na I piętrze w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 27 A
INWESTOR : Powiatowa Biblioteka Publiczna
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 27 A
BRANŻA : budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. Nr Cie-33/86
DATA OPRACOWANIA : 07.10.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.10.2020 r.

Data zatwierdzenia

tech. TERESA PRAŚNIEWSKA
Uprawniony kierownik budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. bud. Nr Cie-33/86
06-400 CIECHANÓW, ul. Pułtowska 66/8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
3	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
d.1	1122-04	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
4	KNR 4-03	Demontaż wyłączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
d.1	1124-02	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR-W 4-01	Demontaż karniszy okiennych na czas robót malarskich	m		
d.1	0815-07	5.77+5.67+5.6+4.09	m	21.13	
	analogia			RAZEM	21.13
6	analiza własna	Przestawienie regałów książkowych i innych sprzętów na czas robót remontowych oraz ponowne ich przesunięcie po zakończeniu robót	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-02	Oslony okien, drzwi, podłóg, regałów z książkami oraz innych mebli i sprzętów folią polietylenową na czas robót remontowych	m ²		
d.1	0923-01	150	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
8	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych - grzejniki, rurki c.o.	m ²		
d.1	1214-02	(5.00+1.00+3.00+0.80+0.80+2.70+3.00+4.30+1.00+3.40+2.00+1.00+2.60+0.50+3.00+2.60+3.00+2.60+0.50)*0.10+3*(2.00*0.70*2)+(0.70*0.70*2)+(1.10*0.70*2)	m ²	15.20	
				RAZEM	15.20
9	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i sufitach o powierzchni odbicia do 5 m ² - skucie fragmentów zawilgoconych tynków	m ²		
d.1	0701-02	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
10	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity	m ²		
d.1	1202-09	(5.80+4.09+5.77+5.37+5.67+5.37+5.60+5.67)*2*3+(5.30+1.38)*2*1.5+((2.30+2*1.44)*7+0.86+2*1.44)*0.20+(5.30*1.38+5.80*4.09+5.77*5.37+5.67*5.37+5.60*5.67)	m ²	412.30	
				RAZEM	412.30
11	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia	m ²		
d.1	1214-02	(5.97+1.38)*2*1.5-4*0.8*1.5	m ²	17.25	
				RAZEM	17.25
12	KNR-W 4-01	Rozebranie odklejonych płytek gres z posadzki	m ²		
d.1	0812-05	8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - demontaż drzwi w WC	m ²		
d.1	1022-01	2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 8 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 7	m ³	1.50	
		1.5		RAZEM	1.50
2		Roboty remontowe wewnętrzne			
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.2	0711-03	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
17	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany, ościeża i sufity	m ²		
d.2	1204-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		412.3	m ²	412.30	
				RAZEM	412.30
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian, ościeża i sufitów przed malowaniem (5.80+4.09+5.77+5.37+5.67+5.37+5.60+5.67)*2*3+(5.30+1.38)*2*1.5+((2.30+2*1.44)*7+0.86+2*1.44)*0.20+(5.30*1.38+5.80*4.09+5.77*5.37+5.67*5.37+5.60*5.67)	m ² m ²	412.30	
				RAZEM	412.30
19	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i ościeża - kolor pastelowy (5.80+4.09+5.77+5.37+5.67+5.37+5.60+5.67)*2*3+(5.30+1.38)*2*1.5+((2.30+2*1.44)*7+0.86+2*1.44)*0.20	m ² m ²	288.08	
				RAZEM	288.08
20	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity - kolor biały 5.30*1.38+5.80*4.09+5.77*5.37+5.67*5.37+5.60*5.67	m ² m ²	124.22	
				RAZEM	124.22
21	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie lamperii na korytarzu (5.97+1.38)*2*1.5-4*0.8*1.5	m ² m ²	17.25	
				RAZEM	17.25
22	KNR 4-01 d.2 1212-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych (3*2.0*0.70+0.70*0.70*2+1.10*0.70*2)*2	m ² m ²	13.44	
				RAZEM	13.44
23	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm 5+1+3+0.80+0.80+2.70+3.00+4.30+1.00+3.40+2.00+1.00+2.60+0.50+3.00+2.60+3.00+2.60+0.50	m m	42.80	
				RAZEM	42.80
24	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą 0.90*2.05	m ² m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
25	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - ościeżnice stalowe drzwiowe 3*5.0*0.2	m ² m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
26	KNR 4-01 d.2 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - malowanie drewnianych przegród (1.46*2.1+2.60*2.10)*2	m ² m ²	17.05	
				RAZEM	17.05
27	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (2.46+2.10+2.10+2.60+2.10+2.10+2.60+2.10+2.10+1.00+2.10+2.10)*0.20	m ² m ²	5.09	
				RAZEM	5.09
28	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
29	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - gruntowanie posadzki przed położeniem na nowo gresu 8	m ² m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
30	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z odzyskanych płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, przyjęto około 50 % nowych płytek 8	m ² m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
31	KNR-W 5-08 d.2 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - ponowny montaż lamp pochodzących z demontażu 26	kpl. kpl.	26.00	
				RAZEM	26.00
32	KNR-W 5-08 d.2 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
33	KNR-W 5-08 d.2 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
34	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - wymiana skrzydła w WC 2.05	m ² m ²	2.05	
				RAZEM	2.05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2	KNR-W 2-02 1217-03 analogia	Ponowny montaż karniszy okiennych uprzednio zdemontowanych	m		
		5.77+5.67+5.6+4.09	m	21.13	
				RAZEM	21.13

tech. TERESA PRASNIEWSKA
Uprawniony kierownik budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. bud. Nr Cie. 33/86
06-400 CIECHANÓW, ul. Pułuska 66/8